

Przedmiar robót do zadania pod nazwą
“Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach”

Obiekty Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

1. Budynek główny z salą gimnastyczną i łącznikiem(nr 1 i 2 na kopii mapy – załącznik nr 3)
2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem (nr 2 na kopii mapy – załącznik nr 3)

Adres obiektów: Cudzynowice 176 28-500 Kazimierza Wielka

Zakres robót wraz z przedmiarem robót:

1. Budynek główny

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej (Kod CPV 45321000-3)

termoizolacja stropodachu - Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny warstwa gr. 15cm. Zakres robót obejmuje wszelkie niezbędne roboty zapewniające ułożenie w stropodachu warstwy gr. 15cm wełny granulowanej. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.03. stanowiąca załącznik do SIWZ.

- Przedmiar robót (ilość robót):
967,00m²

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót (ilość robót):
1967,00m²

2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, a także wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót (ilość robót):
300,00m²

Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)

Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót (ilość robót):
1050,00m²

Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV) Kod CPV 45421125-6

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV. Demontaż istniejącej stolarki, demontaż podokienników zewnętrznych, montaż stolarki PCV, montaż nowych podokienników

- Przedmiar robót (ilość robót):
400,00m²