

Przedmiar robót dla zadania pod nazwą  
“Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach”

## **Obiekty Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach**

1. Budynek główny z salą gimnastyczną i łącznikiem(nr 1 i 2 na kopii mapy – załącznik nr 3)
2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem (nr 2 na kopii mapy – załącznik nr 3)

Adres obiektów: Cudzynowice 176 28-500 Kazimierza Wielka

Zakres robót wraz z przedmiarem robót:

### **1. Budynek główny**

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3**

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie, remont kominów wraz z wykonaniem ich izolacji wełną mineralną twardą gr. 2cm z tynkiem akrylowym . Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót (ilość robót):  
967,00m<sup>2</sup>

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)**

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót (ilość robót):  
1967,00m<sup>2</sup>

### **2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem**

#### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

##### **Docieplenie dachów styropianem okleinowanym papą wraz z pokryciem Kod CPV 45321000-3**

termoizolacja dachu - wykonanie izolacji z płyt warstwowych termoizolacyjnych PSK gr. 14cm wraz z pokryciem, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejących obróbek nie podlegających wymianie, remont kominów wraz z wykonaniem ich izolacji wełną mineralną twardą gr. 2cm z tynkiem akrylowym . Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.02. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót (ilość robót):  
300,00m<sup>2</sup>

### **Roboty izolacyjne (Kod CPV 45320000-6)**

#### **Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków(Kod CPV 45450000-6)**

termomodernizacja elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm i 8cm(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian, montażem podokienników zewnętrznych. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty o krawędziach prostych. Tynk akrylowy. Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów i wykonywania robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST.04. stanowiąca załącznik do SIWZ

- Przedmiar robót (ilość robót):  
1050,00m<sup>2</sup>

### **Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV) Kod CPV 45421125-6**

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV. Demontaż istniejącej stolarki, demontaż podokienników zewnętrznych, montaż stolarki PCV, montaż nowych podokienników

- Przedmiar robót (ilość robót):  
400,00m<sup>2</sup>